工事名称：○○変電所外柵取替工事他１件　　設　計　書

金　　円也

(01)

名称・項目	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
請負工事費	式	1.00			
工事原価	式	1.00			
純工事費	式	1.00			
直接工事費	式	1.00			
○○変電所外柵取替工事	式	1.00			内　訳　書№0001参照
○○変電所外柵取替関連除却工事	式	1.00			内　訳　書№0003参照
共通費	式	1.00			内　訳　書№0005参照
安全対策費	式	1.00			内　訳　書№0006参照
現場管理費	式	1.00			内　訳　書№0007参照
一般管理費	式	1.00			

東京電力○○○○○株式会社

○○変電所外柵取替工事　　1式　　当り　内　訳　書

起算数量　　1.00 式

金　　円也　　仕様：

No.0001-(01)

名称・項目	仕　様	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
建設工事		式	1.00			内　訳　書No.0002参照
計						
	1式　　当り					

建設工事　　1式　　当り　内　訳　書

起算数量　　1.00 式

金　　円也　　仕様：

No.0002-(01)

名称・項目	仕　様	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
コンクリートコア抜き工	φ１００mm，深さ５０ｃm以下	m	11.20			
型枠工（A）	平面仕上　組立　解体	m２	33.00			
型枠工（B）	円形紙型枠，フジボイド相当品，φ１００	m	13.00			
鉄筋加工組立	ＳＤ－３４５	kg	328.00			
挿筋工	コンクリート面，Ｄ１３mm，下向き，深さ２００㎜	本	910.00			
コンクリート工	普通１８－８－２５	m３	7.70			
接地取付け工	丸形アース棒　φ７－５００	本	4.00			
外柵設置工	ＰＣ－Ａ２５００相当品　Ｈ＝２．９m	m	137.00			
産業廃棄物処理工（A）	コンクリート屑	m３	0.10			
計						
	1式　　当り					

○○変電所外柵取替関連除却工事　　1式　　当り　内　訳　書

起算数量　1.00 式

金　　　　円也　　仕様：

No.0003-(01)

名称・項目	仕　様	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
除却工事		式	1.00			内　訳　書No.0004参照
計						
	1式　　当り					

除却工事　　1式　　当り　内　訳　書

起算数量　　1.00 式

金　　　　円也　　仕様：

No.0004-(01)

名称・項目	仕　　様	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
外柵撤去工	丸パイプ型　H＝３．１ｍ	m	137.00			
産業廃棄物処理工（Ｂ）	フェンス屑（金網）	t	1.00			
鉄屑処理工	フェンス屑（支柱・胴縁・鉄線・有刺鉄線）	t	7.00			
計						
	１式　　　当り					

東京電力○○○○○株式会社

共通費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式　　　　当り　内　訳　書

起算数量　　　　1.00 式

金　　　　　　　　　円也　　　仕様：

No.0005-(01)

名称・項目	仕　　様	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
共通仮設建物費		式	1.00			内　訳　書No.0008参照
共通仮設設備費		式	1.00			内　訳　書No.0009参照
共通機械経費		式	1.00			内　訳　書No.0010参照
共通経費		式	1.00			内　訳　書No.0011参照
計						
	１式　　　当り					

安全対策費　　　　　　　　　　　　　　　　　1式　　　　当り　内　訳　書

起算数量　　　1.00 式

金　　　　　　　　円也　　　仕様：

No.0006-(01)

名称・項目	仕　　様	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
安全人件費		式	1.00			
安全装備費		式	1.00			
安全教育費		式	1.00			
安全施設費		式	1.00			
計						
	1式　　　当り					

現場管理費　1式　当り　内　訳　書

起算数量　1.00 式

金　円也　仕様：

No.0007-(01)

名称・項目	仕　様	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
現場人件費		式	1.00			
現場経費		式	1.00			
計						
	1式　当り					

共通仮設建物費　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式　　　　当り　単価内訳書

起算数量　　　　1.00 式

金　　　　　　　　円也　　　仕様：

No.0008-(01)

名称・項目	仕　　様	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
簡易トイレ	一連汲取式（大小兼用），１年未満使用	棟	1.00			
簡易移動ハウス	ユニットハウス　４箇月使用	連	1.00			
計						
	１式　　　　当り					

共通仮設設備費　1式　当り　単価内訳書

起算数量　1.00 式

金　円也　仕様：

No.0009-(01)

名称・項目	仕　様	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
電話施設費	携帯電話	月	5.00			
足場仮設設置撤去工（Ａ）	構外　Ｈ＝１．５ｍ　４ヶ月使用	脚	2.00			
足場仮設設置撤去工（Ｂ）	構内　Ｈ＝２ｍ　４ヶ月使用	ｍ	137.00			
侵入防止柵設置撤去工	養生枠相当品　Ｈ＝２．４ｍ　４ヶ月使用	ｍ	137.00			
作業帯設置撤去工	カラーコーン，コーンバー　４ヶ月使用	ｍ	220.00			
バリケード設置撤去工	Ａ型バリケード，スズラン灯　４ヶ月使用	ｍ	137.00			
計						
	１式　当り					

共通機械経費　　　　　　　　　　　　　　　１式　　　　当り　単価内訳書

起算数量　　　　1.00 式

金　　　　　　　　円也　　　仕様：

No.0010-(01)

名称・項目	仕　　様	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
連絡車運転費	ライトバン，片道１時間，４回／月	台月	2.50			
通勤費（Ａ）	ライトバン，片道１時間，２５日稼動，社員	台月	2.50			
通勤費（Ｂ）	ライトバン，片道１時間，２５日稼動，作業員	台月	2.50			
測量器具損料	トランシット，レベル，テープ，箱尺	台月	2.50			
計						
	１式　　　当り					

共通経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式　　　　　当り　単価内訳書

起算数量　　　　　1.00 式

金　　　　　　　　　　　円也　　　　仕様：

No.0011-(01)

名称・項目	仕　　様	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
積　卸　費	クレーン付トラック，４ｔ積，２．９ｔ吊	ｔ	13.00			
輸　送　費（A）	クレーン付トラック，４ｔ積，２．９ｔ吊	台日	2.00			
輸　送　費（B）	クレーン付トラック，２ｔ積，２ｔ吊	台日	2.00			
輸　送　費（C）	トラック，２ｔ積	台日	4.00			
衛　生　費	簡易トイレの汲取りおよび清掃	人月	2.50			
計						
	１式　　　　当り					