工事名称：○○発電所取水ダム護床ブロック他修繕工事　　設計書

金　　円也

(01)

名称・項目	単位	数量	単価	金額	摘要
請負工事費	式	1.00			
工事原価	式	1.00			
純工事費	式	1.00			
直接工事費	式	1.00			内訳書No.0001参照
共通費	式	1.00			内訳書No.0002参照
安全対策費	式	1.00			内訳書No.0003参照
環境対策費	式	1.00			内訳書No.0004参照
現場管理費	式	1.00			内訳書No.0005参照
一般管理費	式	1.00			

直接工事費　　1式　　当り　内　訳　書

起算数量　　1.00 式

金　　円也　　仕様：修繕工事

No.0001-(01)

名称・項目	仕　様	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
修繕工事		式	1.00			
コンクリートこわし工	有筋，構外処理，積替え，産廃処理費含む	m３	5.00			
アンカー設置工	Ｄ１６　あと施工アンカーＰＧ型相当品	本	1572.00			
鉄筋加工組立	ＳＤ２９５Ａ	kg	2754.00			
型　枠　工	平面仕上	m２	218.00			
コンクリート工	早強，２４-１２-２０（２５）	m３	34.60			
モルタル工	１：４モルタル	m３	4.10			
石張り工	雑割石	m２	1.00			
仮締切り設置撤去工	２段，大型土嚢，角型	m	48.30			
既設ブロック整形工	鉄筋切断・積込み・処理・下地処理・接着材含む	基	109.00			
コンクリート試験費	１試料：３供試体	回	2.00			
計						
	１式　　当り					

共通費　　1式　　当り　内　訳　書

起算数量　　1.00 式

金　　円也　　仕様：

No.0002-(01)

名称・項目	仕　様	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
共通仮設建物費		式	1.00			内　訳　書No.0006参照
共通仮設設備費		式	1.00			内　訳　書No.0007参照
共通機械経費		式	1.00			内　訳　書No.0008参照
共通経費		式	1.00			内　訳　書No.0009参照
計						
	1式　　当り					

安全対策費　　1式　　当り　内　訳　書

起算数量　　1.00 式

金　　円也　　仕様：

No.0003-(01)

名称・項目	仕　様	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
安全人件費		式	1.00			
安全装備費		式	1.00			
安全教育費		式	1.00			
安全施設費		式	1.00			
計						
	1式　　当り					

東京電力〇〇〇〇〇株式会社

環境対策費　　　　　　　　　　　　　　　　　　1式　　　当り　内　訳　書

起算数量　　　1.00 式

金　　　　　　　円也　　仕様：

No.0004-(01)

名称・項目	仕　　様	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
環境人件費		式	1.00			
計						
	1式　　　当り					

現場管理費　　　　　　　　　　　　　　　　１式　　　当り　内　訳　書

起算数量　　1.00 式

金　　　　　　　　円也　　仕様：

No.0005-(01)

名称・項目	仕　　様	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
現場経費		式	1.00			
現場人件費		式	1.00			
計						
	1式　　　当り					

東京電力〇〇〇〇〇株式会社

共通仮設建物費　　1式　　当り　単価内訳書

起算数量　1.00 式

金　　　　　　　円也　　仕様：

No.0006-(01)

名称・項目	仕　様	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
現場事務所	ユニットハウス　3箇月使用	棟	1.00			
簡易トイレ	二連汲取式　3箇月使用	棟	1.00			
計						
	1式　　当り					

東京電力○○○○○株式会社

共通仮設設備費　　1式　　当り　単価内訳書

起算数量　　1.00 式

金　　円也　　仕様：

No.0007-(01)

名称・項目	仕　様	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
携帯電話	３ヶ月	台	1.00			
電灯外線設備仮設工	コンクリートポール	式	1.00			
コンクリート養生工	シート養生	ｍ２	209.00			
梯子損料	アルミ製，長さ３ｍ	脚月	4.00			
コンクリート圧送管仮設工	径１５０mm	m	70.00			
階段取付工	鋼製，供用３か月	箇所	1.00			
重機進入路整備工	整備撤去含む	式	1.00			
整　地　工	現場事務所　除草含む	式	1.00			
計						

共通機械経費　　1式　　当り　単価内訳書

起算数量　　1.00 式

金　　円也　　仕様：

No.0008-(01)

名称・項目	仕　様	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
測量器具損料		台月	2.50			
排水ポンプ運転費	口径１００mm，揚程２０m	台月	4.00			
計						
	1式　　当り					

共通経費　　1式　　当り　単価内訳書

起算数量　　1.00 式

金　　円也　　仕様：

No.0009-(01)

名称・項目	仕　様	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
輸 送 費（A）	トラック，４ｔ積	回	6.00			
輸 送 費（B）	クレーン付トラック，４ｔ積，２．９ｔ吊	回	4.00			
輸 送 費（C）	トラック，１１ｔ積	回	4.00			
通 勤 費（A）	社員用　ライトバン　１H／日×２２日／月稼働	台月	2.50			
通 勤 費（B）	作業員用　ライトバン　１H／日×２２日／月稼働	台月	2.50			
計						
	1式　　当り					

東京電力〇〇〇〇〇株式会社