

<別紙>

インドネシアにおける「バカル水力発電所リハビリ・増設事業準備調査」の概要

1. 契約期間

平成21年10月～平成22年11月

2. 発電所概要

	バカル水力発電所 (既設設備)	バカル水力発電所 (増設計画)
出力	12.6万kW	12.6万kW
発電機台数	2台	2台
運転開始	1990年	2018年頃
最大使用水量	45m ³ /s	45m ³ /s
最大有効落差	322.2m	319.1m

今回の調査で詳細決定

3. 業務内容

- (1) バカル発電所既設分のリハビリ計画の策定
- (2) バカル発電所調整池の堆砂対策の提案
- (3) バカル発電所増設計画のレビュー
- (4) スラウェシ島内の将来の電力需要予測の分析
- (5) 現状の電源設備および送電線設備の将来計画の確認
- (6) 円借款による資金支援を想定した建設時の環境社会配慮の確認

4. 受託先

独立行政法人国際協力機構 (J I C A)

以上