

放水立坑 ( 上游水槽 ) 上游海水配管水的分析結果

概要	分析值	337 ~ 403 ( Bq/L )	( 確認小於1,500Bq/L )
	計算比較	確認與計算值 ( 234 ~ 934Bq/L ) 相同程度※2	

輻射能量分析 氬

核種	採集日期及時間	分析結果		
		分析值 ( Bq/L )	不確定性 ※1 ( Bq/L )	檢測極限值 ( Bq/L )
H-3	2025/03/28 07:46	3.7E+02	± 3.3E+01	6.6E+00

•  $○.○E±○$  意指  $○.○×10^{±○}$ 。

( 例 )  $3.1E+01$  為  $3.1×10^1$  即 31、 $3.1E+00$  為  $3.1×10^0$  即 3.1、 $3.1E-01$  為  $3.1×10^{-1}$  即 0.31。

※1 「不確定性」意指分析數據的精確度。

「不確定性」使用了「擴大不確定性：包含因子  $k=2$ 」計算。

※2 計算值：以透過測量、確認用設備分析的氬濃度及ALPS處理水、海水流量比率來計算的數值。

「計算值」指的是本公司網頁上公布的「稀釋後氬濃度」，該值雖然會受潮汐高度等影響而略有波動，但整天內不會隨時變化，因此原則上，會使用採集樣本日7時的數值來計算比較。

( 僅日文版 ) [https://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1-rt/html-j/f1-alps\\_fd-month-sel-j.html](https://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1-rt/html-j/f1-alps_fd-month-sel-j.html)

( 僅英文版 ) [https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1-rt/html-e/f1-alps\\_fd-month-sel-e.html](https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1-rt/html-e/f1-alps_fd-month-sel-e.html)

分析值會與考慮到混合稀釋的不確定度 (  $1/2×$  計算值 ~  $2×$  計算值 ) 所得之計算值進行比較。