

定期検査中の柏崎刈羽原子力発電所 2 号機の発電開始について

平成 16 年 7 月 2 日
東京電力株式会社

当社・柏崎刈羽原子力発電所 2 号機（沸騰水型、定格出力 110 万キロワット）は、平成 15 年 3 月 10 日以来、第 10 回定期検査を実施してまいりましたが、平成 16 年 7 月 2 日午前 0 時 50 分発電を開始いたしました。

今後、定格出力まで発電量を増加させたのち、所管官庁の総合負荷性能検査を受け、7 月下旬頃に定期検査を終了する予定です。

今回実施した主な工事は、以下の通りです。

（定期検査中に実施した主な工事）

1．燃料集合体の取替え

燃料集合体 764 体中 108 体を取り替えました。

2．出力領域計装検出器の取替え

出力領域計装検出器 43 本中 8 本を取り替えました。

3．その他

- ・ シュラウドの健全性を確認するため、目視可能な溶接線について点検を実施した結果、下部リング溶接線（H 6 a）外側近傍ほぼ全周、シュラウドヘッドボルトブラケット溶接線近傍 1 ヶ所、中間胴縦溶接線（V 16）外側近傍 1 ヶ所、シュラウドサポートリング溶接線（H 7 a）内側ほぼ全周にひびを確認いたしました。このうち、中間胴縦溶接線（V 16）外側近傍 1 ヶ所、およびシュラウドサポートリング内側溶接線（H 7 a）内側近傍ほぼ全周のひびについて補修を実施し、下部リング溶接線（H 6 a）外側近傍ほぼ全周のひびについては、特殊設計施設認可をいただきました。
- ・ 原子炉再循環系配管の健全性を確認するため、配管溶接部の超音波探傷検査を実施した結果、配管の継手 5 個にひびを確認し、当該部の配管取替工事を実施いたしました。また、原子炉圧力容器と原子炉再循環系配管接続部の溶接部について超音波探傷検査を実施した結果、ひびは確認されませんでした。

以 上

< 参考 > 当社原子力発電所の現況

福島第一・1号機 (46万キロワット)	定期検査中
2号機 (78万4千キロワット)	運転中
3号機 (78万4千キロワット)	運転中
4号機 (78万4千キロワット)	運転中
5号機 (78万4千キロワット)	運転中
6号機 (110万キロワット)	定期検査中
福島第二・1号機 (110万キロワット)	運転中
2号機 (110万キロワット)	定期検査中
3号機 (110万キロワット)	運転中
4号機 (110万キロワット)	定期検査中
柏崎刈羽・1号機 (110万キロワット)	運転中
2号機 (110万キロワット)	7月2日より発電開始
3号機 (110万キロワット)	運転中
4号機 (110万キロワット)	運転中
5号機 (110万キロワット)	運転中
6号機 (135万6千キロワット)	運転中
7号機 (135万6千キロワット)	運転中

これにより、停止中のプラントは、4基、合計376万キロワット、運転中のプラントは、13基、合計1354.8万キロワットとなります。