

## 福島第一 タービン建屋地下階 溜まり水の核種分析結果

採取場所	福島第一 3号機 タービン建屋地下溜まり水	福島第一 4号機 タービン建屋地下溜まり水
試料採取日時	平成27年4月23日 11時30分	平成27年4月16日 11時20分
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	試料濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )
I-131 (約8日)	ND	ND
Cs-134 (約2年)	5.2E+03	8.2E+01
Cs-137 (約30年)	1.9E+04	2.9E+02
Co-60 (約5年)	ND	ND
Y-91 (約59日)	ND	ND
Mo-99 (約66時間)	ND	ND
Tc-99m (約6時間)	ND	ND
Te-129m (約34日)	ND	ND
Te-132 (約78時間)	ND	ND
I-132 (約2時間)	ND	ND
Cs-136 (約13日)	ND	ND
Ba-140 (約13日)	ND	ND
La-140 (約40時間)	ND	ND

． E+ とは， ． × 1 0 + と同じ意味である。  
本分析における放射能濃度の検出限界値を下回る場合は，「ND」と記載。